

# Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Kotlářská 4, 602 00 Brno,

tel: +420-517 070 974, ID DS: b54mbyk, email: kotlarska@kotlarska.cz

Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed

---

## Specifikace nabídky

Termín dokončení realizace: 16. 8. 2026

Výměna podlahových krytin (PVC) – ZŠ Kotlářská, Brno

### 1. Třída – 1. stupeň (učebna)

#### Rozsah prací:

- Demontáž stávajících podlahových vrstev:
  - PVC (více vrstev)
  - DTD desky
- Odvoz a ekologická likvidace odpadu
- Příprava podkladu (vyčištění, dorovnání)
- Dodávka a montáž nového podkladu:
  - OSB desky tl. cca 18 mm (vč. kotvení)
- Přebroušení podkladu
- Pokládka nové PVC krytiny:
  - celoplošné lepení
  - svařování spojů
- Montáž soklových lišt

#### Orientační rozměry:

- Plocha podlahy: cca **74 m<sup>2</sup>**
- Sokly: cca **36 bm**

### 2. Schodiště – 2. stupeň (2 ramena + podesta)

#### Rozsah prací:

- Demontáž stávající krytiny a příprava schodů
- Opravy podkladu (stěrky, vysprávký)
- Penetrace podkladu
- Pokládka nové PVC krytiny:
  - podesta – celoplošné lepení
  - jednotlivé stupně
- Montáž schodových hran
- Svařování spojů
- Nátěr podstupnic
- Odvoz a likvidace odpadu

#### Orientační rozměry:

- Počet schodů: cca **32 ks**
- Podesta: cca **9 m<sup>2</sup>**
- Schodové hrany: cca **64 bm**

Položka	Jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Demontáž PVC (více vrstev)	m <sup>2</sup>	74		
Demontáž DTD	m <sup>2</sup>	74		
Likvidace odpadu	soubor	1		
Příprava podkladu	hod / soubor	1		
Dodávka OSB desek tl. cca 18 mm	m <sup>2</sup>	78		
Montáž OSB desek	m <sup>2</sup>	74		
Kotvící materiál	soubor	1		
Přebroušení podkladu	m <sup>2</sup>	74		
Pokládka PVC – lepení	m <sup>2</sup>	74		
Svařování spojů	bm	40		
Soklování	bm	36		
Dodávka PVC (tř. 43)	m <sup>2</sup>	86		
Doprava a přesun hmot	soubor	1		

### 3. Materiálové požadavky

- PVC krytina:
  - minimálně **zátěžová třída 43**
  - vhodná pro školní provoz
- Veškeré lepidla, stěrky a doplňky musí být kompatibilní s použitým systémem
- Barevné řešení bude upřesněno před realizací

### 4. Další požadavky

- Součástí ceny musí být:
  - doprava materiálu
  - přesun hmot
  - likvidace odpadu
- Realizace musí proběhnout v koordinaci s provozem školy
- Dodavatel zajistí dodržení BOZP

### 5. Poznámka zadavatele

Tento výkaz je **orientační** a slouží pro zpracování nabídky.

Dodavatelům doporučujeme provést vlastní zaměření na místě.

PhDr. Pavel Vyhňák  
ředitel školy