

# Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Kotlářská 4, 602 00 Brno,

tel: +420-517 070 974, ID DS: b54mbyk, email: kotlarska@kotlarska.cz

Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed

## Specifikace nabídky

Termín dokončení realizace – dodávky: do 15. 8. 2022

Celková cena musí zahrnovat dopravu a montáž a zapojení.

<b><u>Panel s moduly 2x230 + 1x RJ</u></b> • <b><u>20ks</u></b>
- Panel s moduly 2x230 +1xRJ s výklopným víčkem pro zapuštění do stolu do pracovní desky
<b><u>Atyp rozměrový AV stůl 2000x700x760v s HPL, s mediovým tunelem na kabeláž a montáž. dvířky</u></b> • <b><u>10ks</u></b>
<p>Kovová kostra jekl min. 40x20-30tl 2 mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70 mm – podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem.</p> <p>Obsah kovové kostry:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bočnice – 2ksvytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec.</li><li>- Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici.</li><li>- Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou.</li><li>- Příčnice – celem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní deskou a 2 v dolní části, příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160 mm. Příčnice s úchyty (min. 3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT.</li><li>- Barevné provedení kovu: RAL 1028</li></ul> <p>Desky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Desky LTD vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice.</li><li>- 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu.</li><li>- Pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic.</li><li>- LDT 18 mm + ABS 0,5 mm</li><li>- Pracovní deska – HPL laminát (PD) t. 38 mm, ST10 Dub Bardolino</li><li>- Lamino desky 522 PE Běžová, 134 BS Žlutá</li></ul> <p>Obsah stolu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Montážní dvířka na „1“ klíč na mediovém tunele</li></ul>

## Učitel'ský stůl tvar „L“ 1850x1350, atyp, prac. plocha HPL

- 1ks

Kovová kostra jekl min. 40x20-30tl 2 mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70 mm – podle typu podlahy. Kovová kostra opatřena komaxitem.

Obsah kovové kostry:

- Bočnice – 2ksvytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec.
- Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici.
- Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou.
- Příčnice – celem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní deskou a 2 v dolní části, příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160 mm. Příčnice s úchyty (min. 3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT.
- Barevné provedení kovu: RAL 1028

Desky:

- Desky LTD vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice.
- 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu.
- Pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic.
- LDT 18 mm + ABS 0,5 mm
- Pracovní deska – HPL laminát (PD) t. 38 mm, ST10 Dub Bardolino
- Lamino desky 522 PE Běžová, 134 BS Žlutá

Obsah stolu:

- Montážní dvířka na „1“ klíč na mediovém tunelu

Mgr., Bc. Libor Zřídka Veselý

Základní škola a mateřská škola Brno

Kotlářská 4, 602 00 Brno  
příspěvková organizace

IČO: 44 99 39 78

tel.: 517 070 970

-2-

